










Канализационные колодцы из ЖБИ

Септик из ЖБИ	Объем, литр	Кол-во колец	Маркировка кольца	Горловина	Цена, руб.*	Подробное описание
	1400	2	КС 10-9	-	14 000	Материалы - 2 кольца КС 10-9 - Плита перекрытия ПП 10 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	2100	3	КС 10-9	-	19 000	Материалы - 3 кольца КС 10-9 - Плита перекрытия ПП 10 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	2800	4	КС 10-9	-	24 000	Материалы - 4 кольца КС 10-9 - Плита перекрытия ПП 10 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	3200	2	КС 15-9	КС 7-9	26 000	Материалы- 2 кольца КС 15-9 - Плита перекрытия ПП 15 - Кольцо горловины КС 7-9 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	4800	3	КС 15-9		33 700	Материалы - 3 кольца КС 15-9 - Плита перекрытия ПП 15 - Кольцо горловины КС 7-9 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	6400	4	КС 15-9		41 400	Материалы - 4 кольца КС 15-9 - Плита перекрытия ПП 15 - Кольцо горловины КС 7-9 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	5600	2	КС 20-9		КС 7-9	36 000
	8400	3	КС 20-9	47 200		Материалы - 3 кольца КС 20-9 - Плита перекрытия ПП 20 - Кольцо горловины КС 7-9 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.
	11200	4	КС 20-9	58 900		Материалы - 4 кольца КС 20-9 - Плита перекрытия ПП 20 - Кольцо горловины КС 7-9 - Люк полимерный - Материалы для герметизации стыков, швов. - Работы под ключ: разработка котлована, монтаж колец, работы по герметизации стыков, швов, прочие земляные работы.

***В стоимость септика включены все необходимые материалы и земляные работы**